

Договор № 2016/238

на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (ВДГО)

город Киров

«01» ноября 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Эгида», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Жуйковой Натальи Станиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление №14» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Матвеева Алексея Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является выполнение комплекса планово-профилактических работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (далее ВДГО) многоквартирных жилых домов, обусловленное требованиями «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, "Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613. Комплекс работ по техническому диагностированию ВДГО по настоящему договору ограничивается работами, проводимыми на конкретных объектах внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества конкретных многоквартирных домов. Комплекс работ, в зависимости от состава объектов ВДГО в доме, может включать работы, проводимые на подземных стальных газопроводах, надземных газопроводах, внутренних газопроводах расположенных в помещениях мест общего пользования, внутренних газопроводах относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, но расположенных в квартирах жилого дома, резервуарных установках сжиженных углеводородных газов, групповых баллонных установок сжиженных углеводородных газов, дымовых и вентиляционных каналов, технических устройств: запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, систем контроля загазованности, общедомовых приборов учета газа, изготовление эксплуатационного паспорта оборудования взамен утраченного или отсутствующего, прочих работ и услуг, обеспечивающих проведение технического диагностирования ВДГО.

1.2. Состав работ по техническому диагностированию ВДГО в рамках настоящего договора должен соответствовать требованиям «Правил проведения технического диагностирования внутридомового газового оборудования», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613 и прилагаемому к настоящему договору Техническому заданию (Приложение №1).

1.3. Работы по техническому диагностированию проводятся на ВДГО с истекшим сроком эксплуатации, расположенном в жилых многоквартирных домах, находящихся в управлении либо обслуживании Заказчика и указанных в Перечне многоквартирных домов для проведения технического диагностирования ВДГО (Приложение №2), на котором ранее не проводилось первичное техническое диагностирование, либо на оборудовании продленный срок эксплуатации которого истекает, либо заканчивается срок периодичности проведения диагностирования оборудования в 5 лет.

1.4. Результатом работы является выдача Заключения по результатам технического диагностирования ВДГО каждого многоквартирного жилого дома, составленного в соответствии с требованиями «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» утвержденных Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613, выдача Эксплуатационного паспорта оборудования в случае его утери или отсутствия у Заказчика на момент начала работ на соответствующем объекте.

1.5. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю доступ к структурным элементам ВДГО

в соответствии с пунктом 8 «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В случае отсутствия доступа в помещение(я) многоквартирного дома, которое размещает внутри структурные элементы ВДГО, сотрудники **Исполнителя** составляют акт об отсутствии доступа в такое помещение. **Исполнитель** информирует **Заказчика** об отсутствии доступа к элементу ВДГО и сообщает время повторного посещения этого помещения с целью выполнения работ по техническому диагностированию. Информирование **Заказчика** осуществляется посредством телефонной или факсимильной связи на контактный номер телефона, указанный в разделе 8. В случае повторного отсутствия доступа в указанное помещение, **Исполнитель** составляет соответствующий акт, дальнейшие посещения **Исполнителем** этого помещения в рамках выполнения работ по настоящему договору не производятся. В Заключение по результатам технического диагностирования ВДГО вносится соответствующая информация об отсутствии доступа к структурным элементам ВДГО.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость комплекса работ по техническому диагностированию внутридомовых газопроводов по настоящему договору определяется из суммы стоимости работ, проводимых на конкретных объектах определенного вида, перечисленного в п. 1.1 договора. Стоимость проведения работ на каждом комплексе внутридомового газового оборудования конкретного многоквартирного дома указывается в Перечне (Приложение 2). Проведение технического диагностирования внутриквартирного газового оборудования не является предметом договора и не отражается в стоимости работ по настоящему договору. Стоимость работ определяется в соответствии с Прейскурантом (Приложение №4), утверждаемым **Исполнителем** до подписания настоящего договора. Стоимость работ, производимых в отношении ВДГО конкретного многоквартирного дома, указанная в Перечне (Приложение №2) не подлежит изменению за исключением случая, указанного в пункте 2.2 настоящего договора. В случае отсутствия доступа в часть помещений многоквартирного дома, размещающих участки ВДГО, после проведения первичного и повторного посещения с целью проведения работ, при условии, что имеется достаточное количество данных приборного обследования и испытаний, удовлетворяющих методикам проведения работ и позволяющим произвести соответствующее оформление заключения по итогам технического диагностирования, такие работы признаются выполненными в полном объеме и их стоимость изменению не подлежит.

Цена договора и полная стоимость комплекса работ по техническому диагностированию ВДГО, в рамках настоящего договора, в 3 многоквартирных домах составляет **123 992 (триста восемнадцать тысяч триста тридцать девять) рубль 40 копеек.**

2.2. В случае, если период производства всех работ по договору превышает один год, то возможно изменение стоимости работ. Стоимость работ и цена договора может изменяться не чаще одного раза в год, по окончании финансового года. При изменении стоимости работ на текущий финансовый год к стоимости работ предыдущего финансового года добавляется величина, соответствующая уровню годовой инфляции в Российской Федерации за прошедший год. О применении указанной индексации **Исполнитель** письменно информирует **Заказчика** посредством почтовой или факсимильной связи по адресу, телефону, указанному в разделе 8 договора. Оплата с индексацией производится за работы, акт приема-сдачи которых датирован в день или после даты информирования о применении индексации.

2.3. Расчеты производятся в безналичном порядке на расчетный счет **Исполнителя**, указанный в разделе 8 настоящего договора.

2.4. Оплата договора **Заказчиком** производится на основании счетов, выставленных **Исполнителем**. Денежные средства в оплату по договору перечисляются **Заказчиком** на счет **Исполнителя** равными долями в течение **12 (двенадцати) месяцев**. Первый платеж осуществляется до 25 числа месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора, последующие платежи производятся не позднее 25 числа каждого последующего месяца в соответствии с Графиком платежей (Приложение 5). Датой исполнения обязательства по оплате считается день поступления денежных средств на счет **Исполнителя**. **Заказчик** вправе частично или в полном объеме произвести оплату ранее срока, указанного в графике. Приемка работ осуществляется подписанием актов приема-сдачи выполненных работ в отношении ВДГО каждого многоквартирного дома, оформленных в соответствии с п. 3.1.5 договора.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно оплатить работы в полном объеме по цене и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить доступ (допуск) представителей **Исполнителя** к внутридомовому газовому оборудованию для проведения работ по техническому диагностированию в период соответствующий Графику проведения работ по проведению технического диагностирования (Приложение №3) и в соответствии с п. 1.5 настоящего договора.

3.1.3. Произвести уведомление потребителей газа о предстоящих планово-профилактических работах по техническому диагностированию и ограничении коммунальной услуги газоснабжения в порядке, предусмотренном действующими нормами.

3.1.4. Передать **Исполнителю** всю имеющуюся у **Заказчика** техническую документацию на диагностируемое оборудование не позднее чем за 10 дней до начала очередного этапа проведения работ.

3.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения подписать акт приема-сдачи выполненных работ, либо направить в адрес **Исполнителя** мотивированный отказ от подписания в письменном виде с указанием причин отказа. В случае не соблюдения данного условия Акт приема-сдачи признается сторонами утвержденным, а работы по этому Акту признаются **Заказчиком** надлежащими и принятыми. В случае не получения в срок, отведенный соответствующими службами для вручения, почтовых, курьерских отправлений, содержащих результаты работ, акты приема-сдачи, счета, направленных **Исполнителем** в адрес **Заказчика**, указанный в разделе 8 настоящего договора, результаты работ по этим Актам признаются **Заказчиком** надлежащими и принятыми с момента прекращения хранения почтовой службой и возвращения отправителю. **Заказчик** вправе требовать повторного отправления возвращенных **Исполнителю** документов через согласованную службу доставки с предварительной оплатой затрат на повторное отправление.

3.1.6. В течение трех дней уведомить **Исполнителя** о прекращении (расторжении) договора управления либо договора обслуживания общего имущества многоквартирного жилого дома, включенного в Перечень многоквартирных домов для проведения технического диагностирования ВДГО (Приложение №2).

3.1.7. Уведомлять **Исполнителя** о произведенных в полном объеме работах по устранению выявленных неисправностей диагностированного оборудования в сроки и в составе указанных в рекомендациях по обеспечению безопасного использования и улучшению условий эксплуатации ВДГО в соответствии с дефектной ведомостью, прилагаемой к заключению по результатам технического диагностирования.

3.1.8. Самостоятельно, в рамках обязанностей, вытекающих из соответствующих отношений, предпринимать действия, по информированию специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, поставщика газа о планируемых, производимых работах по техническому диагностированию ВДГО, о результатах технического диагностирования и устранении обнаруженных неисправностей ВДГО.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору без вмешательства в деятельность **Исполнителя**.

3.2.2. Требовать от **Исполнителя** предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения работ (услуг), предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Своевременно приступить и завершить работу по договору в соответствии с Графиком проведения работ (Приложение №3). Уведомить **Заказчика** в случае изменения сроков проведения работ не позднее пяти рабочих дней до начала с указанием объектов производства работ, с последующим согласованием новых сроков проведения работ.

3.3.2. В случае утери или отсутствия у **Заказчика**, изготовить и в дальнейшем передать Эксплуатационный паспорт на диагностируемый внутренний газопровод.

3.3.3. Уведомлять **Заказчика** о фактах отсутствия доступа (допуска) к ВДГО в соответствии с пунктом 1.5 настоящего договора.

3.3.4. Обеспечить выдачу **Заказчику** заключения по результатам технического диагностирования ВДГО и, в случае необходимости, вновь изготовленный Эксплуатационный

паспорт, в срок согласно разделу 7 настоящего договора.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Посещать помещения, в котором расположено оборудование многоквартирного дома, подверженное диагностированию в рамках настоящего договора.

3.4.2. Привлекать к выполнению работ другие организации, имеющие в своем составе квалифицированный персонал, аттестованный в установленном порядке, согласно договорам на выполнение определенных работ.

3.4.3. Производить ограничение услуги газоснабжения многоквартирного дома или его части для производства работ по техническому диагностированию ВДГО.

3.4.4. Незамедлительно информировать специализированную организацию по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО о случаях обнаружения утечек и/или аварийных ситуаций на диагностируемом оборудовании в ходе производства работ с уведомлением об этом **Заказчика**.

4. Наделение полномочиями

4.1. **Заказчик** настоящим уполномочивает **Исполнителя** на совершение от имени **Заказчика**, на свое усмотрение, следующих действий:

- производить ограничение услуги газоснабжения многоквартирного дома или его части для производства работ по техническому диагностированию ВДГО;

- подавать заявки об утечках и аварийных ситуациях в аварийную службу специализированной обслуживающей организации;

- информировать орган жилищного надзора о сроках проведения работ и составе многоквартирных домов, на которых предстоит проведение работ по техническому диагностированию ВДГО в рамках исполнения настоящего договора, о результатах проведенных работ;

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

5.2. **Исполнитель** вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор посредством направления **Заказчику** уведомления в случае нарушения **Заказчиком** сроков и порядка оплаты услуг.

5.3. **Заказчик** вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор посредством направления **Исполнителю** уведомления в случае нарушения **Исполнителем** сроков исполнения работ и передачи их результатов.

5.4. При остановке **Заказчиком** производства работ по причинам, независящим от **Исполнителя**, оплата производится за фактически выполненный объем работ, который определяется в соответствии с Перечнем (Приложение № 2), Прейскурантом (Приложение № 4)

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения работы и отсутствии соответствующего уведомления **Заказчика** **Исполнитель** уплачивает **Заказчику** пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, которая определяется в соответствии с Калькуляцией (Приложение №4).

6.3. За нарушение **Заказчиком** сроков оплаты **Исполнитель** вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, уплачивает неустойку в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования другой Стороной.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по настоящему договору не освобождает эту Сторону от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.6. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим договором, применяются в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Споры, возникающие из договора, регулируются в претензионном порядке. Споры, связанные с исполнением условий договора, регулируются либо направить другой стороне материальный ущерб в течение пяти рабочих дней.

6.8. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

7. Срок выполнения работ и срок действия договора

7.1. Срок выполнения работ по проведению технического диагностирования одного объекта (многоквартирного дома) Заказчик включает в себя проведение технического диагностирования и оформление заключения в календарных днях устанавливается с даты начала работ, указанной в Графике проведения работ (Приложение №3) и оканчивается по истечении 45 календарных дней с даты последнего дня проведения работ по приборному обследованию соответствующего этажа работ, указанной в графике (Приложение №3).

7.2. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки выполнения работ путем оформления соглашения, прилагаемого к настоящему договору.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

ООО «Эгида»

ИНН/КПП 4345246242/434501001

ОГРН 1084345141825

610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии,

д. 43 «Б», офис 102

р/с 40702810400130100022

в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров,

БИК 043304711,

к/с 30101810100000000711

Заказчик

ООО «РЭУ №14»

ИНН 7602098892

КПП 760201001

ОГРН 1137602003637

Юридический адрес 150064 г. Ярославль ул. Строителей д.21

Расчетный счет 40702810961142295987

Банк ОАО «Россельхозбанк»

БИК 047888717

Корреспондентский счет 30101810900000000717

e-mail elenakrylova2007@mail.ru reu14@mail.ru

Телефон 8(4852)56-18-30

Телефон бухгалтерии 8(4852) 53-82-04, 53-83-15

Факс 8(4852)56-18-30

Директор




Н.С. Жуйкова




Генеральный директор




А.А. Матвеев



Согласовано
Заказчик
Ген. Директор
«РЭУ №14»


А.А. Матвеев
«01» ноября 2016 г.

Утверждаю
Исполнитель
Директор ООО «Эгида»


Н.С. Жуйкова
«01» ноября 2016 г.

**Техническое задание к договору № 2016/238
на оказание услуг по техническому диагностированию ВДГО многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении «РЭУ №14»**

1. Проведение технического диагностирования ВДГО многоквартирных домов регулируется договором № от «01» ноября 2016 г. и основано на требованиях "Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, Приказа Минрегион Российской Федерации от 26 июня 2009 г. № 239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»

2. **Исполнителю** необходимо провести техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО), отработавшего нормативный срок эксплуатации, расположенного в многоквартирных домах, указанных в Перечне объектов проведения технического диагностирования (Приложение №2 к договору).

3. Техническое диагностирование ВДГО многоквартирных домов осуществляется с целью:

- 3.1. определения фактического технического состояния внутридомового газового оборудования либо их составных частей;
- 3.2. поиска и определения неисправностей указанного оборудования;
- 3.3. определения возможности дальнейшего использования внутридомового газового оборудования.

4. **Исполнитель**, единолично или в купе с привлекаемыми им, при необходимости, другими организациями, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к специализированной организации по техническому диагностированию ВДГО в соответствии с программой работ согласующейся с настоящим техническим заданием по следующим критериям.

4.1. Требования к аттестации лаборатории неразрушающего контроля.

4.1.1. Наименование оборудования (объектов) – системы газоснабжения (газораспределения).

4.1.2. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

- радиационный (рентгенографический метод);
- ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия);
- магнитный (магнитной памяти металла);
- электрический метод;
- визуальный и измерительный метод.

4.1.3. Вид деятельности – техническое диагностирование выше перечисленных объектов.

4.2. Требования к аттестации квалифицированного персонала, привлекаемого к соответственным работам.

4.2.1. Наличие специалистов неразрушающего контроля, обученных по выше указанным видам (методам) неразрушающего контроля.

4.2.2. Наличие не менее 2-х слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования не ниже 3 разряда, имеющих допуск к проведению газоопасных работ (для пневматических испытаний).

4.2.3. Наличие специального обучения по программе проведения работ по техническому диагностированию ВДГО.

5. Комплекс работ по техническому диагностированию ВДГО в рамках договора включает:

5.1. анализ предоставленной заказчиком технической документации;

5.2. определение условий эксплуатации ВДГО:

5.2.1. соответствие либо несоответствие условий эксплуатации оборудования проектной (при наличии) и действующей нормативной документации;

5.2.2. условия расположения внутридомового газового оборудования;

5.2.3. наличие смежных коммуникаций;

5.2.4. наличие переходов через строительные конструкции;

5.2.5. наличие агрессивных сред:

5.2.5.1. определение наличия следов протечек, степени влажности и периодичности увлажнения строительных конструкций в местах их пересечения с газопроводами, определение месторасположения газопровода относительно потенциальных источников увлажнения;

5.2.5.2. определение поверхностной и объемной влажности строительной конструкции;

5.2.5.3. определение наличия электрического контакта «труба-футляр»;

5.2.5.4. определение количества «хлорид-ионов» в материале, из которого выполнена строительная конструкция;

5.2.5.5. определение значения поверхностного потенциала газопровода или его футляра в месте контакта со строительной конструкцией;

5.3. определение параметров технического состояния надземных (наружных фасадных) газопроводов:

5.3.1. герметичность газопроводов и технических устройств, установленных на газопроводах проведением визуального осмотра и поиска утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами;

5.3.2. состояние защитного покрытия методом визуального и измерительного контроля;

5.3.3. состояние поверхности и геометрические размеры трубы методом визуального и измерительного контроля;

5.3.4. состояние сварных стыков с применением метода визуального и измерительного контроля, метода магнитной памяти металла, ультразвукового контроля (сталь), радиографического контроля (цвет. металлы);

5.3.5. напряженно деформированное состояние в местах деформации формы методом магнитной памяти металла;

5.3.6. состояние креплений газопровода, положения трубы и опор газопровода методом визуального и измерительного контроля;

5.3.7. состояние защитных футляров газопровода в местах входа и выхода из земли методом визуального и измерительного контроля;

5.3.8. состояние электроизолирующих соединений электрическими измерениями.


5.4. определение параметров технического состояния внутренних газопроводов:

5.4.1. загазованность помещений переносными газоиндикаторами;


5.4.2. герметичность газопровода поиском утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором;

- 5.4.3. герметичность газопровода проведением пневматических испытаний газопровода (опрессовки);
 - 5.4.4. состояние защитного покрытия и поверхности трубы газопровода методом визуального и измерительного контроля;
 - 5.4.5. толщина стенки газопровода ультразвуковым контролем;
 - 5.4.6. состояние сварных стыков с применением метода визуального и измерительного контроля, метода магнитной памяти металла, ультразвукового контроля (сталь), радиографического контроля (цвет. металлы);
 - 5.4.7. состояние переходов газопровода через строительные конструкции с применением методов визуального и измерительного контроля, ультразвукового контроля;
 - 5.4.8. напряженно деформированное состояние в местах деформации формы методом магнитной памяти металла.
 - 5.5. определение параметров технического состояния запорной арматуры:
 - 5.5.1. состояние наружной поверхности методом визуального и измерительного контроля;
 - 5.5.2. герметичность (наружная и внутренняя) запорной арматуры поиском утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами или пенообразующим раствором;
 - 5.5.3. работоспособность проверкой на функционирование.
 - 5.6. определение параметров технического состояния дымовых и вентиляционных каналов:
 - 5.6.1. при наличии, наружное состояние дымоотводов, соединяющих газоиспользующее оборудование с дымоходом методом визуального и измерительного контроля;
 - 5.6.2. при наличии, герметичность дымохода поиском утечек газа высокочувствительными газоиндикаторами;
 - 5.6.3. при наличии, определение тяги в дымовом канале измерением разряжения;
 - 5.6.4. наличие тяги в вентиляционных каналах измерением расхода воздуха.
 - 5.7. фотодокументирование дефектных участков, при наличии;
 - 5.8. анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего использования, расчет остаточного ресурса участков внутреннего газопровода;
 - 5.9. составление заключения по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования каждого многоквартирного дома по форме Приложения № 2 к «Правилам проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 № 613.
6. При проведении вышеуказанных работ следует руководствоваться Приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 N 613 "Об утверждении "Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», МДС 42-1.2000 «Положением о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования. Методы диагностирования», утвержденным Приказом Госстроя России № 101 от 3 мая 2000 г., «Методикой по комплексному техническому диагностированию внутренних газопроводов», согласованной отделом газового надзора Госгортехнадзора России № 14-03/230 от 21.05.2004 г., прочей нормативно-технической документацией, регулирующей проведение указанных работ.
7. Изготовление Эксплуатационного паспорта газопровода производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

Согласовано
Заказчик
Ген. Директор
«РЭУ №14»


А.А. Матвеев
«01» ноября 2016 г.

Утверждаю
Исполнитель
Директор ООО «Эгида»



Н.С. Жуйкова
«01» ноября 2016 г.

**Перечень
многоквартирных домов для проведения
технического диагностирования ВДГО по договору № 2016/238**

№	Адрес	Год постройки	Площадь	Стоимость работ (руб.)
1	Громова ул., д. 46, корп2	1981	3719,7	44636,4
2	Ленинградский пр-кт, д. 107	1977	3847,6	46171,2
3	Панина ул., д. 26	1971	2765,4	33184,8
Итого:				123 992,4

Согласовано

Заказчик

Ген. Директор
«РЭУ №14»
А.А. Матвеев
«01» ноября 2016 г.

Утверждаю

Исполнитель

Директор ООО «Эгида»


Н.С. Жуйкова
«01» ноября 2016 г.

График
проведения работ по приборному обследованию ВДГО
по договору № 2016/238

14.ноя	пн	РЭУ №14 г.Ярославль	Панина ул., д. 26	55
15.ноя	вт	РЭУ №14 г.Ярославль	Громова ул., д. 46, корп2	70
		РЭУ №14 г.Ярославль	Ленинградский пр-кт, д. 107	72

Утверждаю
Исполнитель
Директор ООО «Эгида»

Н.С. Жуйкова
«01» ноября 2016г

ПРЕЙКУРАНТ

на выполнение работ: ТД ВДГО многоквартирного дома

Шифр	Виды работ	Ед. измер.	Норма времени чел-ч	Себестои- мость в руб.	
С1	Сбор, обработка и анализ до- кументации				
	Ознакомление и анализ проект- ной документации.	1 комплект	19,2	2481,74	Таб.В.1,п.1.9*
С2	Проведение обследования				
	Визуально-измерительный кон- троль металла				
	газопровода	1 м ²	0,1	12,90	Табл.А.1,п.3
	Оформление результатов ВИК 5% от нормы времени на прове- дение ВИК	1 комплект			табл.А прим.2
	Визуально-измерительный кон- троль сварных				
	соединений труб.	1 стык	0,1	12,90	Табл.А.1,п.1
	Оформление результатов ВИК 5% от нормы времени на прове- дение ВИК	1 комплект			
	Ультразвуковая толщинометрия.	1 замер	0,6	51,56	Табл.А.6,п.1
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных				
	соединений оборудования.	1 м шва	1,0	38,68	Табл.А.2,п.1
	Метод магнитной памяти	1м	0,6	59,51	табл.А7 п.5
	Проведение испытаний на пло- тость	1 м		690	**4.8.3.
		куб.м		225	**4.8.3. прим.3
С3	Проведение математических рас- четов.				
	Расчет остаточного ресурса.	1 расчет	8,00	1029,95	Табл.В.2,п.8
С4	Составление и согласование за- ключения				
	о возможности дальнейшей экс- плуатации.	1 заключен.	1,0	4722,00	Табл.В.3,п.9

Примечание

* При составлении сметы использованы "Единые нормы времени и расценки на техническое диагно- стирование оборудова- ния, сооружений и трубопроводов производственных предприятий ОАО "ЛУКОЙЛ", (ЕНИР-2002).

** Прейскурант для расчета сметной стоимости работ по ЭПБ, неразрушающему контролю и ТО технологического оборудования

Согласовано
Заказчик

Ген. Директор
«РЭУ №14»

А.А. Матвеев
«01» ноября 2016 г.

Утверждаю
Исполнитель
Директор ООО «Эгида»

Н.С. Жуйкова
«01» ноября 2016 г.

График платежей

№	Дата платежа	Сумма
1	25 декабря 2016 г.	
2	25 января 2017 г.	10 332,7 руб.
3	25 февраля 2017 г.	10 332,7 руб.
4	25 марта 2017 г.	10 332,7 руб.
5	25 апреля 2017 г.	10 332,7 руб.
6	25 мая 2017 г.	10 332,7 руб.
7	25 июня 2017 г.	10 332,7 руб.
8	25 июля 2017 г.	10 332,7 руб.
9	25 августа 2017 г.	10 332,7 руб.
10	25 сентября 2017 г.	10 332,7 руб.
11	25 октября 2017 г.	10 332,7 руб.
12	25 ноября 2017 г.	10 332,7 руб.
Итого:		123 992,40 руб.



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) ОС Центр «ПрофЭкс»
Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
(рег. № ГО00.RU.1348)
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, комната 204
тел./факс +7 (495) 268-06-77, e-mail: info@profeks.ru, ИНН 7710909058

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1348.Y00051

У 2891

Срок действия с 11.07.2016 по 10.07.2019

УСЛУГА (РАБОТА)

Техническое диагностирование внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования

КОД: 74.30 (ОК 029-2007)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Правила проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.04.2014, рег. № 32028)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Эгида», ИНН 4345246242
610017, Российская Федерация, г. Киров, ул. М. Гвардия, д. 43-б, оф. 102
Тел.: +7 (8332) 64-47-70, факс: +7 (8332) 64-47-70, e-mail: vdgo-egida@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта проверки выполнения работ (услуг) № 10-01/Y0048-6 от 07.07.2016.
Решения о выдаче сертификата соответствия № 10-01/Y0048-4 от 11.07.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1. Знак соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ наносится на сопроводительную техническую документацию, согласно документу «Порядок применения знака соответствия Системы» от 25.03.2006 № ГО00.RU.0116.

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

ГО00.RU.1348

подпись

подпись

Я. А. Козлова

инициалы, фамилия

Ю. А. Будников

инициалы, фамилия



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ ДЭ-00-013155 от 11 ноября 2011 г.

На осуществление:

Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"
согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена

Общество с ограниченной ответственностью "Эгида"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Эгида"

(сокращенное наименование юридического лица)

ООО "Эгида"

(фирменное наименование юридического лица)

общество с ограниченной ответственностью

(организационно-правовая форма)

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

1084345141825

Идентификационный номер налогоплательщика

4345246242

Серия А В № 362269

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

Место нахождения: 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43-б, оф. 102.

Места осуществления лицензируемого вида деятельности согласно приложению к настоящей лицензии.

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

☒ бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 11 ноября 2011 г. № 506-лп

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 24 февраля 2014 г. № 217-лп

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе

Статс-секретарь - заместитель
руководителя

(должность уполномоченного лица)



(подпись)

А.В. Ферапонтов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ

(без лицензии недействительно)

Лист 1 из 1

к лицензии № ДЭ-00-013155 от 11 ноября 2011 г.

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
Деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности

[проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте; проведение экспертизы документации на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта; проведение экспертизы документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта]

Места осуществления лицензируемого вида деятельности
[610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43-б, оф. 102]

Статс-секретарь - заместитель
руководителя

(должность уполномоченного лица)



(подпись)

А.В. Ферапонтов

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Серия А В № 314117

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 58A110624

(регистрационный номер)

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
ЗАО НПО «Техкранэнерго»

(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
№ 10258 от 02.08.2013 г.)

(наименование Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, аттестовавшего лабораторию)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория неразрушающего контроля

(наименование лаборатории)

Общество с ограниченной ответственностью «Эгида»
(ООО «Эгида»)

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

610017, г. Киров, ул. М.Гвардия, д. 43-б, оф. 102

(адрес организации (лаборатории))

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

требованиям Системы неразрушающего контроля

Область аттестации и условия действия Свидетельства
определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации «06» августа 2014 года

Свидетельство действительно до «06» августа 2017 года

Без приложения недействительно
(приложение из 2-х листов)

Руководитель
Независимого органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля



М.П.

/Худошин Р.А./

10258-(1)-145

Единая система оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
ЗАО НПО «Техкранэнерго»

(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия
№ 10258 от 02.08.2013 г.)

(наименование Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля, аттестовавшего лабораторию)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 58A110624 от 06 августа 2014 г.

(регистрационный номер, дата регистрации)

Лаборатория неразрушающего контроля

(наименование лаборатории)

**Общество с ограниченной ответственностью «Эгида»
(ООО «Эгида»)**

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

610017, г. Киров, ул. М.Гвардия, д. 43-б, оф. 102

(адрес организации (лаборатории))

На 2-х листах

Лист 2

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

2. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

- 2.5. 6. Проникающими веществами;
2.5.2. 6.2. Теческание.
2.6. 8. Электрический метод².
2.7. 11. Визуальный и измерительный метод.

Уточнение области аттестации:

² – кроме оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств (8.), зданий и сооружений (строительных объектов) (11.).

3. Виды деятельности:

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА:

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.

Руководитель
Независимого органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля

Срок очередной проверки – Ежегодно 2016 г.

М. П.

/Худошин Р.А./

10258-(2)-294